

**DADOS DO PROPONENTE**

<b>Obra:</b>	Construção de passeios em diversas ruas no município	<b>Data:</b>	22/08/2018
<b>Município:</b>	Fortuna de Minas / MG	<b>Revisão:</b>	0
<b>Endereço:</b>	Diversas ruas no município		

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	PROF.	COMP.	LARG.	ALT.	COEF. 1	COEF. 2	TOTAL
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2							M	M			1,50
									1,50	1,00			1,50
1.2	ALUGUEL CONTAINERESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO CNERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMIOACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSPICARGA/DESCARGA	MES											6,00
1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO ÁREA TOTAL DO LEVANTAMENTO DOS PASSEIOS	M2			M2 6248,61								6248,61
1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA ÁREA TOTAL DO LEVANTAMENTO DOS PASSEIOS	M2			M2 6248,61								6248,61
1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3			M2 6248,61					M			374,92
	ÁREA TOTAL DO LEVANTAMENTO DOS PASSEIOS				6248,61					0,06			374,92