

**DADOS DO PROPONENTE**

<b>Obra:</b>	Construção de passeios em diversas ruas no município	<b>Data base:</b>	SINAPI - MG - 06/2018 - NÃO DESONERADO		
<b>Município:</b>	Fortuna de Minas / MG	<b>Revisão:</b>	0	<b>BDI Serviços:</b>	22,28%
<b>Endereço:</b>	Diversas ruas no município	<b>Data:</b>	22/08/2018	<b>BDI Insumos:</b>	14,02%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
<b>1.0</b>				<b>PASSEIOS</b>						
1.1	74209/1	SINAPI	SERVIÇO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,50	321,47	R\$ 393,09	R\$ 482,21	R\$ 589,64
1.2	73847/1	SINAPI	SERVIÇO	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00	339,84	R\$ 415,56	R\$ 2.039,04	R\$ 2.493,36
1.3	73859/2	SINAPI	SERVIÇO	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	6248,61	1,10	R\$ 1,35	R\$ 6.873,47	R\$ 8.435,62
1.4	COMP. 1	SINAPI	SERVIÇO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	6248,61	R\$ 2,78	R\$ 3,40	R\$ 17.371,14	R\$ 21.245,27
1.5	94991	SINAPI	SERVIÇO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	374,92	381,33	R\$ 466,29	R\$ 142.968,24	R\$ 174.821,45
<b>SUBTOTAL DO ITEM 1.0</b>									<b>R\$ 169.734,10</b>	<b>R\$ 207.585,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 169.734,10</b>	<b>R\$ 207.585,34</b>